

График планово-предупредительного ремонта (ППР) парка МНХВ на 2026 год

Источник: tm_schedule.pdf (Служба главного механика)

Виды и периодичность технического обслуживания (общие для всех агрегатов)

- Ежедневное обслуживание (ЕО): каждую смену. Визуальный осмотр, проверка уровня масла в маслоуказателе, контроль утечек через торцевое уплотнение, проверка посторонних шумов.
- Техническое обслуживание №1 (ТО-1): каждые 720 часов наработки (≈ 1 месяц). Отбор проб масла, доливка/замена смазки в картере подшипника, протяжка фундаментных болтов, очистка фильтров линии охлаждения.
- Техническое обслуживание №2 (ТО-2): каждые 4320 часов наработки (≈ 6 месяцев). Лазерная центровка валов насоса и электродвигателя, ревизия муфты, замена эластичных элементов муфты, проверка сопротивления изоляции электродвигателя.
- Капитальный ремонт (КР): каждые 8640 часов наработки (≈ 1 год). Полная разборка насоса, замена подшипников качения, замена торцевых уплотнений, дефектоскопия рабочего колеса, динамическая балансировка ротора.

План-график капитального ремонта по агрегатам на 2026 год

Агрегат MNHV_001

Плановый капитальный ремонт (КР): Март 2026. Статус: выполнен по графику.

Агрегат MNHV_002

Плановый капитальный ремонт (КР): Май 2026.

Агрегат MNHV_003

Плановый капитальный ремонт (КР): Август 2026.

Агрегат MNHV_004

Плановый капитальный ремонт (КР): Октябрь 2026.

Агрегат MNHV_005

Плановый капитальный ремонт (КР): Декабрь 2026. Последнее ТО-1 проведено: 15 апреля 2026. Примечание: до планового КР наибольший интервал среди парка — при поступлении предиктивного алерта вероятен досрочный вывод в ремонт.

Порядок при внеплановых отклонениях (Predictive Maintenance)

При поступлении критического алерта от системы предиктивной диагностики (вероятность отказа более 80% по вибродиагностике и термометрии):

1. Плановый график ППР для данного агрегата аннулируется.
2. Оборудование переводится в режим «Внеплановый ремонт по техническому состоянию» (Repair-on-condition).
3. При подтверждении деградации подшипникового узла (рост температуры выше 90 °C) допускается досрочное проведение работ из списка КР без ожидания плановой даты.